

Ведомость объемов работ

Объект: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон №7Б. Жилой дом №30Б

Вид работ: Изготовление и монтаж оконных, балконных блоков из ПВХ

№ п/п	Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во	Перечень основных материалов к работе		
				Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7
1	Блок-секция 1					
1.1	ОК-1.1 - 1760х2080мм			ОП Б1 2080-1760 (4-16-4-16-4И)	шт.	2
1.2	ОК-1 - 1760х2080мм			ОП Б1 2080-1760 (4-16-4-16-4И)	шт.	30
1.3	ОК-2 - 1760х2080мм			ОП Б1 2080-1760 (4-16-4-16-4И)	шт.	79
1.4	ОК-3 - 1760х1480мм			ОП Б1 1480-1760 (4-16-4-16-4И)	шт.	15
1.5	ОК-3.1 - 1760х1480мм			ОП Б1 1480-1760 (4-16-4-16-4И)	шт.	1
1.6	ОК-4 - 1470х1160мм			ОП Б1 1160-1470 (4-16-4-16-4И)	шт.	1
1.7	ОК-6 - 860х1160мм			ОП Б1 1160-860 (4-16-4-16-4И)	шт.	2
1.8	ББ-1 - 2230х1480мм			ОП Б1 1480-2230 (4-16-4-16-4И)	шт.	31
1.9	ББ-2 - 2230х1480мм			ОП Б1 1480-2230 (4-16-4-16-4И)	шт.	49
2	Блок-секция 2					
2.1	ОК-1 - 1760х2080мм			ОП Б1 2080-1760 (4М1-14-4М1-14-4И1)	шт.	79
2.2	ОК-2 - 1760х2080мм			ОП Б1 2080-1760 (4М1-14-4М1-14-4И1)	шт.	44
2.3	ОК-3 - 1470х1160мм			ОП Б1 1160-1460 (4М1-14-4М1-14-4И1)	шт.	1
2.4	ОК-4 - 860х1160мм			ОП Б1 1160-860 (4М1-14-4М1-14-4И1)	шт.	2
2.5	ББ-1 - 2230х1480мм			ОП Б1 1480-2230 (4М1-14-4М1-14-4И1)	шт.	48
2.6	ББ-2 - 2230х1480мм			ОП Б1 1480-2230 (4М1-14-4М1-14-4И1)	шт.	32
	Всего:				шт.	416

Примечание: Сопротивление теплопередаче: стеклопакет 4-16-4-16-4И = 0,72м2*°С/Вт; стеклопакет 4М1-14-4М1-14-4И1 = 0,72м2*°С/Вт.