



ООО «СДС-Строй»
Пр-т Притомский, дом 7/5, помещение 101, Кемерово, 650066,
тел.: (3842)68-08-14
sds-stroy@sds-stroy.ru, sds-stroy.ru

Утверждено:
Директор обособленного
подразделения г. Киселевск
(должность)
Семикопенко М.В.

29.05.2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ:

Выполнение комплекса работ по устройству системы наружной теплотрассы

1. Место выполнения работ, оказания услуг	
Объект	Поликлиника «ГБУЗ «Киселевская городская больница», Кемеровская область, г. Киселевск, мкр. Красный камень»
Адрес	г. Киселевск, мкр. Красный камень, проезд Западный 5/1
2. Срок выполнения работ, оказания услуг	
Начало выполнения работ: 01.07.2025	
Окончание выполнения работ: 30.09.2025	
3. Начальная (максимальная) цена	
Не установлена	
4. Форма, сроки и порядок оплаты	
Условия оплаты	Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3.
Размер аванса	По согласованию сторон
Обязательство открыть казначейский счет	N90000105621QTW0003920017
Процент генерального подрядчика	0
Процент гарантийного удержания	5%
Условия предоставления гарантийного удержания	Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет
Условия возврата гарантийного удержания	Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию
5. Условия расчета договорной цены	
Ссылка на ПД	Шифр 6982-ТС; 6982-АС(ТС)
Перечень работ	Выполнение комплекса работ по устройству системы наружной теплотрассы в соответствии с проектом 6982-ТС; 6982-АС (ТС).

	Точка подключения – существующая тепловая камера ТК-35 Система теплоснабжения четырехтрубная. Трубопроводы прокладываются в непроходимых ж/б каналах L=55.93 м Трубы для Т1, Т2 д.108 горячедеформированные бесшовные по ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С Трубы для Т3, Т4 д.40 водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75 Для смазки трущихся металлических поверхностей подвижных опор и закладных деталей опорных подушек использовать графит по ГОСТ 8295-73. Перед укладкой труб в каналы производится их очистка согласно ГОСТ 9.402-2004, трубы покрываются антикоррозийным покрытием-два грунтовочных слоя «Вектор1025», один покрывной слой мастики «Вектор1214» Изоляция трубопроводов-теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана, толщ.40мм. Покрытие из стеклопластика РСТ. На вводе в здание предусмотрены вставки из негорючих материалов типа ROCRWOL толщ.40мм. длиной не менее 3м. На вводе трубопроводов в здание предусмотрены газонепроницаемые сальники, корпус сальника закладывается в опалубку при бетонировании. Строительную часть проекта см. шифр 6982-АС (ТС) - Сдача работ в Ростехнадзор с подготовкой соответствующей исполнительной документации.
Обеспечение материалами	Основные и вспомогательные материалы субподрядчика
Учет материалов в актах выполненных работ	Исполнитель работ отчитывается перед Генподрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Генподрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется.
Замена материалов	В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Генподрядчику
Обеспечение механизмами	Субподрядчик собственными средствами обеспечивает процесс выполнения работ строительными машинами и механизмами
Правила формирования договорной цены	Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены или локального сметного расчета (ресурсную ведомость). Прописывать, что входит в стоимость работ.
Примечание	Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с

	уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.
6. Привлечение соисполнителей	
Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору.	
7. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам	
1	Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами.
2	Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).
3	Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.
4	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления.
5	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком.
6	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
7	За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ.
8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ	
В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Генподрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Генподрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.	
9. Срок предоставления гарантии качества работ, услуг	



ООО «СДС-Строй»

Пр-т Притомский, дом 7/5, помещение 101, Кемерово, 650066,

тел.: (3842)68-08-14

sds-stroy@sds-stroy.ru, sds-stroy.ru

Гарантийный срок – 5 лет.

В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.

В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке.

По техническим вопросам обращаться:

Наглева Людмила Сергеевна, ведущий инженер ПТО

Тел.: 8(904)997-1218

Эл.почта: L.nagleva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Гобанова Анастасия Анатольевна, специалист тендерной группы

Тел.: 8(923)467-54-02

эл. почта: a.gobanova@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела

Мишура Д.Ю._____