

Ведомость объемов работ на выполнение комплекса работ по благоустройству территории участка объекта строительства Поликлиника «ГБУЗ «Киселевская городская больница», Кемеровская область, г. Киселевск, мкр. Красный камень»
г. Киселевск, мкр. Красный камень, проезд Западный 5/1

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Объем	Применяемые материалы	Комментарий
1	Устройство вертикальной планировки	м2	8 667,00		
2	Озеленение в т.ч. под щепу и цветники, общая площадь:	м2	3 641,20		
2.1	Устройство газона (плодородный слой 15 см) в границах участка	м2	2857,2		
2.1.1	в т.ч укрепление откосов георешеткой с геотекстилем (в границах участка)	м2	437		
2.1.2	Устройство газона (плодородный слой 15 см) за границами участка	м2	784		
2.2	Посадка деревьев:	шт.	9		
2.2.1	Ель сибирская (высота дерева 1,0-3,0м, ком 1,0*1,0*0,6)	шт.	5		
2.2.2	Ива цельнолистная (высота 1,0-2,0, ком 1,0*1,0*0,6)	шт.	4		
2.3	Посадка групповых кустарников:	шт.	448		
2.3.1	Барбарис тунберга "Bagetell" (высота-1,0-1,5, ком 0,25*0,25*0,2)	шт.	20		
2.3.2	Кустарник 1 рядовой п.м/шт (в 1 м.п. 3шт.) Дерен белый "Сибирика" (высота-1,0-1,5, ком 0,25*0,25*0,2)	шт.	110 м.п/330 шт.		
2.3.3	Можжевельник казацкий Тамарисцифалия (высота-0,01-0,03 м, ком 0,2*0,2*0,15)	шт.	75		
2.3.4	Гортензия крупнолистная Блаумайзе (высота-1,0-2,0 м, ком-0,3*0,3*0,5 м)	шт.	23		
2.3.5	Миксбордер. Астильба китайская, MIX, м2/шт Растительная земля h=0,15м (высота-0,3м)	м2/шт	62м2/310 шт		см.примечание л.8 6982-ГП
2.4	Устройство подсыпки (мульчирование)из древесной коры (лиственница)	м2	165		см.примечание л.8 6982-ГП
2.5	Устройство декоративных камней - Глыба доломит (100-150 кг)	шт.	2		
2.6	Устройство декоративных камней - Глыба доломит (400-500 кг)	шт.	1		
2.7	Устройство декоративных камней - Глыба доломит (200-300 кг)	шт.	1		
3	Устройство твердых покрытий, общая площадь	м2	5 471,00		
3.1	Устройство проездов и парковок (тип IV)	м2	2138,00		
3.2	Устройство отмости (тип 2)	м2	275,00		
3.2	Устройство тротуаров (тип 5)	м2	830,00		
3.3	Устройство тротуара из асфальтобетона (тип 8)	м2	20,00		
3.4	Устройство укрепленных тротуаров (тип 5А)	м2	2088,00		
3.5	Установка бортового камня	м. пог.	1322,00	Бортовой камень БР 100.30.15 - 442 м. пог.; Бортовой камень БР 100.20.8 - 880 м. пог.	
3.6	Укладка тактильной плитки (тип 7)	м2	20,00		
3.7	Устройство пошаговых дорожек (тип 6)	м2	100,00		
3.8	Устройство щебеночной площадки (тип 10)	м2	102,00		За границами участка
3.9	Устройство тротуарной плитки Газонная решетка	м2	115,00		За границами участка

4	Установка малых архитектурных форм и переносных изделий:				
4.1	Парковая скамья 19-130-1	шт.	15		
4.2	Урна парковая 17-003	шт.	15		
4.3	Вазон 23-002	шт.	3		
4.4	Контейнер для мусора (0,77м3) Пластик БК-0,77 1380x800*1395 мм	шт.	3		
4.5	Навес для мусорных баков МФ-1,45 2250*2000*4000	шт.	1		
5	Ограждение территории:				
5.1	Ворота распашные ОПТИМА 3D (L=6000 мм, H=2100 мм), цвет по согласованию	шт.	3		
5.2	Металлическое ограждение ОПТИМА 3D (панель L=3000 мм, H=2030 мм), цвет по согласованию, 139 шт	м. пог.	395		
5.3	Столбы с приварным фланцем, сечение столба 60*40 мм H= 2100 мм	шт.	9		
5.4	Железобетонная тумба для столбов с приварным фланцем	шт.	9		
5.5	Столбы под бетонирование, сечение столба 60*40 мм H= 2600 мм	шт.	129		
5.6	Калитка распашная 3D (L=1000 мм, H=2100 мм), цвет по согласованию	шт.	2		