

Ведомость объемов работ

Объект: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон №7Б. Жилой дом №30Б

Вид работ: Выполнение комплекса работ по черновой отделке МОП

№ п/п	Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во	Перечень основных материалов к работе		
				Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7
1	Блок-секция 1					
1.1	Потолок (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбур к воздушной зоне)	м2	491,5	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
1.2	Стены и перегородки (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбур к воздушной зоне)	м2	1678,3	Стены из ж.б.: Затирка, штукатурка "Короед"	м2	1257,4
1.3				Зашивка плитами СМЛ: Шпаклевка, штукатурка "Короед"	м2	199
1.4				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	177,6
1.5				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	44,3
1.6	Низ стен и перегородок, h=150мм (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбур к воздушной зоне)	м2	11	Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке	м2	9,3
1.7				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке	м2	1,7
1.8	Потолок (лестничная клетка до отм. +47,760)	м2	224,4	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		

1.9	Стены и перегородки (лестничная клетка до отм. +47,760)	м2	713,3	Стены из ж.б.: Затирка, штукатурка "Короед"	м2	206,8
1.10				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	500,6
1.11				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	5,9
1.12	Низ стен и перегородок, h=150мм (лестничная клетка до отм. +47,760)	м2	36,6	Стены из ж.б.: Затирка	м2	9,7
1.13				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, затирка	м2	26,6
1.14				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке		0,3
1.15	Стены и перегородки (тамбур 1)	м2	14,12	Стены из ж.б.: Затирка, штукатурка "Короед"	м2	4,4
1.16				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	9,72
1.17	Низ стен и перегородок, h=300мм (тамбур 1)	м2	1,1	Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, затирка		
1.18	Потолок (водомерный узел, электрощитовая)	м2	19	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
1.19	Стены и перегородки (водомерный узел, электрощитовая)	м2	50,11	Стены из ж.б.: Затирка	м2	45,21
1.20				Кирпичные перегородки: штукатурка	м2	4,9
1.21	Потолок (насосная станция, насосная пожаротушения)	м2	15,1	Утеплитель Технофас 50мм, штукатурка по сетке, затирка		
1.22	Стены и перегородки (насосная станция, насосная пожаротушения)	м2	44,25	Утеплитель Технофас 50мм, штукатурка по сетке, затирка		

1.23	Потолок (лестничная клетка с отм. +47,760, коридор 1)	м2	36,9	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
1.24	Стены и перегородки (лестничная клетка с отм. +47,760, коридор 1)	м2	63,7	Стены из ж.б.: Затирка		52,2
1.25				Утеплитель Технофас 50мм, штукатурка по сетке, затирка		11,5
1.26	Потолок (помещения техподполья)	м2	209,6	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
2	Блок-секция 2					
2.1	Потолок (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбур к воздушной зоне)	м2	501,6	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
2.2	Стены и перегородки (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбур к воздушной зоне)	м2	1695,1	Стены из ж.б.: Затирка, штукатурка "Короед"	м2	1254
2.3				Зашивка плитами СМЛ: Шпаклевка, штукатурка "Короед"	м2	222,3
2.4				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	175,5
2.5				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	43,3
2.6	Низ стен и перегородок, h=150мм (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, тамбур к воздушной зоне)	м2	11,1	Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке	м2	9,3
2.7				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке	м2	1,8
2.8	Потолок (лестничная клетка до отм. +47,760)	м2	224,4	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
2.9	Стены и перегородки (лестничная клетка до отм. +47,760)	м2	713,3	Стены из ж.б.: Затирка, штукатурка "Короед"	м2	206,8
2.10				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	500,6
2.11				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	5,9

2.12	Низ стен и перегородок, h=150мм (лестничная клетка до отм. +47,760)	м2	36,6	Стены из ж.б.: Затирка	м2	9,7
2.13				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, затирка	м2	26,6
2.14				Кирпичная кладка: Штукатурка по сетке	м2	0,3
2.15	Стены и перегородки (тамбур 1)	м2	14,12	Стены из ж.б.: Затирка, штукатурка "Короед"	м2	4,4
2.16				Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, штукатурка "Короед"	м2	9,72
2.17	Низ стен и перегородок, h=300мм (тамбур 1)	м2	1,1	Отделка по утеплителю: Штукатурка по сетке, затирка		
2.18	Потолок (КУИ, электрощитовая)	м2	13,9	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
2.19	Стены и перегородки (КУИ, электрощитовая)	м2	44,4	Стены из ж.б.: Затирка	м2	29,6
2.20				Кирпичные перегородки: штукатурка	м2	14,8
2.21	Потолок (насосная станция, насосная пожаротушения)	м2	26,6	Утеплитель Технофас 50мм, штукатурка по сетке, затирка		
2.22	Стены и перегородки (насосная станция, насосная пожаротушения)	м2	63,6	Утеплитель Технофас 50мм, штукатурка по сетке, затирка		
2.23	Потолок (лестничная клетка с отм. +47,760, коридор 1)	м2	36,9	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		
2.24	Стены и перегородки (лестничная клетка с отм. +47,760, коридор 1)	м2	63,7	Стены из ж.б.: Затирка	м2	52,2
2.25				Утеплитель Технофас 50мм, штукатурка по сетке, затирка	м2	11,5
2.26	Потолок (помещения техподполья)	м2	197,6	Железобетонная плита с затиркой швов и монтажных стыков, заделка мест прохода инженерных коммуникаций		